
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : "Remont pomieszczeń budynku administracyjno-dydaktycznego ODN - parter i I piętro"
ADRES INWESTYCJI : 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 182
INWESTOR : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 182
WYKONAWCA ROBÓT : zostanie wyłoniony w drodze przetargu
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Grzegorz Kasprzycki
DATA OPRACOWANIA : 13.04.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Użyte w pozycjach nazwy własne materiałów i urządzeń służą tylko ustaleniu standardów i w uzgodnieniu z Inwestorem mogą zostać zastąpione zamiennikami o nie gorszych parametrach.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY MALARSKIE				0.00
1.1	Aula				0.00
1.2	Parter - pom.10,11,12,13,14,15,16,17, pom. sanitarne i korytarz				0.00
1.3	I piętro - pom. nr: 20, 22, 26, pom. sani- tarne, gospodarcze i korytarz				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNNR-W 3 d.1. 1013-01 3	Zabezpieczenie podłóg folią <pom. nr 20>10.98*4.98 <pom. nr 22>4.61*5.54 <pom. nr 26>8.15*4.55 <pom. sanitarne - WC damskie>(2.83*2.24)+(4.85*2.15) <pom. sanitarne - WC męskie>(2.90*1.70)+(3.16*2.72) <pom. gospodarcze>2.32*1.88 <korytarz>(39.30*1.96)+(4.21*1.75)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 54.680 25.539 37.083 16.767 13.525 4.362 84.396	
				RAZEM	236.352
21	KNR AT-32 d.1. 0502-01 3	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian i sufitów - miejsca pęknięć i wykwitów (poz.20+poz.27)*15%	m ² m ²	 108.366	
				RAZEM	108.366
22	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 3	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - miejsca pęknięć i wykwitów poz.21	m ² m ²	 108.366	
				RAZEM	108.366
23	KNR 4-01 d.1. 1202-09 3 analogia	Zmycie powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - przygotowanie pod malowanie - wsp. R*0,5, M,S=0 poz.24+poz.27	m ² m ²	 722.441	
				RAZEM	722.441
24	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni poziome (sufity) poz.20	m ² m ²	 236.352	
				RAZEM	236.352
25	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały poz.24	m ² m ²	 236.352	
				RAZEM	236.352
26	KNR AT-26 d.1. 0103-02 3 analogia	Zabezpieczenie okien, drzwi, i opraw folią i taśmą malarską <otwory drzwiowe i okienne>(((0.90*2.0)*9)*2+(1.60*1.40)*14)	m ² m ²	 63.760	
				RAZEM	63.760
27	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe (ściany) <pom. nr 20>((10.98+4.98)*2)*2.90 <pom. nr 22>((4.61+5.54)*2)*2.90 <pom. nr 26>((8.15+4.55)*2)*2.90 <pom. sanitarne - WC damskie>((2.83+2.24)*2)*0.65+((4.85+2.15)*2)*0.65 <pom. sanitarne - WC męskie>((2.90+1.70)*2)*0.65+((3.16+2.72)*2)*0.65 <pom. gospodarcze>((2.32+1.88)*2)*0.65 <korytarz>((39.30+1.96)*2)*2.90+((4.21+1.75)*2)*2.90 <ościeża okienne>((1.60+1.40+1.60)*0.25)*14 <otwory drzwiowe i okienne>(((0.90*2.0)*9)*2+(1.60*1.40)*14)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 92.568 58.870 73.660 15.691 13.624 5.460 273.876 16.100 -63.760	
				RAZEM	486.089
28	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor do ustalenia z Inwestorem poz.27	m ² m ²	 486.089	
				RAZEM	486.089
29	KNNR 2 d.1. 1406-06 3 analogia	Dwukrotne lakierowanie powłok malarskich lakierem transparentnym do wysokości 160 cm od posadzki <korytarz>((39.30+1.96)*2)*1.60+((4.21+1.75)*2)*1.60 <otwory drzwiowe >-(0.90*1.60)*9	m ² m ² m ²	 151.104 -12.960	
				RAZEM	138.144

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe	r-g	951.3292	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	537.0624		537.0624	0.00	0.00	
2.	farba lateksowa do sufitów - biała	dm ³	225.1411		225.1411	0.00	0.00	
3.	farba lateksowa do ścian - odporna na szorowanie - kolor	dm ³	502.2479		502.2479	0.00	0.00	
4.	folia ochronna	m ²	439.6988		439.6988	0.00	0.00	
5.	gips budowlany	kg	642.4860		642.4860	0.00	0.00	
6.	gips szpachlowy	kg	1070.8100		1070.8100	0.00	0.00	
7.	lakier transparentny	dm ³	54.7776		54.7776	0.00	0.00	
8.	siatka z włókna szklanego	m ²	471.1564		471.1564	0.00	0.00	
9.	taśma malarska niebieska	m	578.8800		578.8800	0.00	0.00	
10.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	rusztowanie	m-g	85.3860	0.00	0.00
2.	samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	3.6553	0.00	0.00
3.	wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	4.7355	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł