



ODN

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyszczególnienie robót:

- demontaż ościeżnicy drewnianej wewnętrznej 2,00 m²
- montaż i dostawa drzwi o izolacyjności akustycznej 60db 1,00 szt.
- wymiana wykładziny podłogowej na wykładzinę akustyczną wraz z koniecznymi wylewkami 44,32 m²
- zeszkobanie istniejącej farby i szpachlowanie 111,25 m²
- zatynkowanie bruzd po instalacjach 46,80 m
- wywóz i utylizacja gruzu 1,40 m³
- malowanie sufitu farbami silikatowymi z gruntowaniem 44,32 m²
- wyłożenie ścian filcem silikatowym z gruntowaniem 44,32 m²
- wyłożenie ścian filcem do zapewnienia akustyki 66,93 m³
- dostawa i montaż żaluzji dźwiękoszczelnych 60db wewnętrznych sterowanych elektrycznie 10,52 m²
- dostawa i montaż ekranów akustycznych 3,00 szt.
- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 1,00 kpl
- instalacje elektryczne, instalacja alarmowa/monitoring wizyjny/ 27,30 m²

Opis:

Ściana prawa (od wejścia):

Szerokość: 466

Wysokość: 280+

Pałapka basowa ćwierć walec 13 sztuk (kolory do ustalenia)

100cm x 10cm

Panele akustyczne 43 sztuki (kolory do ustalenia)

50cm x 50cm x 5cm

Narożniki

Kostka 5 sztuk

Grafit

20cm x 20cm x 20cm

Ściana naprzeciw monitora:

Panele akustyczne 39 sztuk

25cm x 25cm x 5cm (kolory do ustalenia)

Reszta ścian:

Filc poliestrowy (kolor do ustalenia)

Instalacja elektryczna:

Instalacja poczwórnych gniazd z uziemieniem 4 sztuki

2x kabel hdmi 20m + gniazdko 2x HDMI

Oświetlenie:

4 linie oświetlenia LED z funkcją ściemniania każdej oprawy.

DYREKTOR
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu

Jarosław Wujkowski

Podpis